

## العطاء رقم ( 03 / 2024 )

اسم المشروع : صيانة جدار الكراج الجنوبي لمبنى مؤسسات سوق رأس المال

جدول الكميات



مركز إيداع الأوراق المالية  
Securities Depository Center

| الرقم  | وصف البند   | الوحدة | الكمية | السعر الافراضي                  |     | السعر الإجمالي |     |  |
|--------|---|--------|--------|---------------------------------|-----|----------------|-----|--|
|        |   |        |        | دينار                           | فلس | دينار          | فلس |  |
| أولاً: | <p><u>الاعمال التمهيدية :-</u></p> <p>يمثل هذا الجدول جدولاً نموذجياً للكميات للأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية ، وقد تم اعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكان كأساس لاعمال هذا الجدول حيث تم تبويب الاعمال والاشارة الى مواصفاتها حسب المواصفات العامة في المجلد الاول والثاني والثالث للاعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية على التوالي والصادرة عن وزارة الاشغال العامة سنة 1996.</p> <p>أما الاعمال التي لم يشر اليها بارقام بنود فهي تعتبر أعمالاً تقع ضمن المواصفات الخاصة وتنفذ حسب المواصفات التي وضعت لها في هذا الجدول او المواصفات الخاصة .</p> <p>كما تم اعتماد المواصفات القياسية الاردنية الصادرة بعد 1985 كأساس ايضا لاعمال هذا الجدول حيث تم الاشارة الى رقم المواصفة الاردنية وسنة صدورها ويجب على المقاول والمشرف الرجوع اليها عند ورودها ضمن الاعمال.</p> <p>تعتبر المواصفات القياسية الاردنية الصادرة وتعديلاتها الاحدث كمرجعية لجميع المواد سواء ادرجت ام لم تدرج ضمن البند (في حال وجود مواصفة قياسية اردنية صادرة لهذه المادة )</p> |        |        |                                 |     |                |     |  |
|        |   |        |        | المجموع ينقل الى الصفحة التالية |     |                |     |  |



| الرقم | وصف البند   | الوحدة | الكمية | السعر الافراضي                  |       | السعر الإجمالي |       |  |
|-------|---|--------|--------|---------------------------------|-------|----------------|-------|--|
|       |   |        |        | فلس                             | دينار | فلس            | دينار |  |
|       | <p>أما الاسس المتبعة في تيويب وترقيم مجلدات المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة فهي كما يلي :</p> <p>أولاً: تم تقسيم المجلد الواحد الى عدة ابواب رئيسية واعطي كل باب رقما متسلسلا ضمن المجلد يميزه عن غيره من الابواب .</p> <p>ثانياً: قسم كل باب من الابواب المختلفة لكل مجلد بترتيب تنازلي كما يلي:</p> <p>الماده: ويرمز اليها برقمين مختلفين تفصل بينهما اشارة (/) ، ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب الذي تفرعت عنه هذه المادة بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم المادة نفسها.</p> <p>البند: ويرمز اليه بثلاثة ارقام مختلفة تفصل بين كل اثنين منها اشارة (/) ومثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب، ويمثل الرقم الاوسط رقم المادة التي تفرع منها هذا البند بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم البند نفسه.البند الفرعي: ويرمز اليه بحرف موضوع بين قوسين ويكون متفرعا عن البند ويرجع اليه برمز البند مضافا اليه رمز البند الفرعي نفسه .</p> |        |        |                                 |       |                |       |  |
|       |   |        |        | المجموع ينقل الى الصفحة التالية |       |                |       |  |





13


| الرقم | وصف البند  | الوحدة | الكمية | السعر الافرادى |     | السعر الإجمالى |     |
|-------|--|--------|--------|----------------|-----|----------------|-----|
|       |  |        |        | دينار          | فلس | دينار          | فلس |
|       | <p>ملاحظة:<br/>في حالة وجود اي تعارض بين رقم البند للمواصفة ومنطوق البند فيرجع الى منطوق البند والى المواصفة الخاصة به في مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني .<br/>"تعتمد الكودات والمواصفات القياسية الاردنية الصادره عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة حتى تاريخ تقديم العطاء وعلى المقاول الالتزام بتطبيق احدث المواصفات القياسية الصادرة خلال فترة ايداع العروض"<br/><u>مقدمه للبند ادناه</u><br/>هدم وازالة جميع العوائق ضمن منطقة العمل ويشمل السعر الازالات والهدم ونقل جميع ناتج الهدم الى خارج الموقع وحسب الاماكن المصرح بها من قبل الجهات الرسمية وحسب ارشادات المهندس المشرف دون الحاق اية اضرار على المباني القائمه اوالتسبب بالاضرار للموظفين والمراجعين وسير العمل وفي حالة حدوث اي اضرار نتيجة اعمال الهدم او الازالة فان المقاول يلزم باصلاح الاضرار وعلى نفقته الخاصة ويشمل السعر كذلك اتخاذ إجراءات السلامة العامه وحماية الموقع ووضع الإشارات التحذيرية والحواجز عند أماكن الهدم وحماية واسناد جوانب الحفر .<br/>ويجب على المقاول كذلك التنسيق مع المالك وجميع الجهات المختصة اذا لزم الامر .<br/>وعلى المقاول قبل تسعير عطاءه زيارة الموقع والتعرف على العناصر المراد هدمها على الواقع وتحديد ما يلزم لأغراض التسعير</p> |        |        |                |     |                |     |
|       | المجموع ينقل الى الصفحة التالية  |        |        |                |     |                |     |

| الرقم                           | وصف البند  | الوحدة   | الكمية   | السعر الافراضي |     | السعر الإجمالي |     |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------------|-----|----------------|-----|
|                                 |  |          |          | دينار          | فلس | دينار          | فلس |
| 1/1                             | <p><u>الاعمال التمهيدية :-</u></p> <p><u>بالعدد :-</u></p> <p>خلع وإزالة أشجار الزيتون الموجودة في موقع العمل و يشمل العمل المحافظة على الأشجار وتسليمها للمالك وإعادة زراعتها حسب طلب وتعليمات المهندس المشرف مع اخذ الموافقات المسبقة من الجهات المختصة اذا تتطلب الامر والسعر يشمل الكلف والغرامات المترتبة على ازلتها .</p>  | عدد      | 4        |                |     |                |     |
| 2/1                             | <p><u>بالمقطوع :-</u></p> <p>اعمال خلع و ازالة بلاط الأرصفة و الكندين (للأماكن المطلوب واللازم أزلتها مع الحفاظ علىة وتسليمه للمالك بمحضر رسمي لحين إعادة تركيبه حسب تعليمات المهندس المشرف ) مع إزالة كافة الطبقات الموجود حسب ما هو موضح على المخططات و جميع ما يتعلق بهما و حيثما يلزم للوصول للمناسيب المطلوبة وتجهيزها لاستقبال الاعمال الجديده و نقل الأنقاض الى خارج موقع العمل و اصلاح اية اضرار تنتج وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف بمساحة تقريبيه 2م50.</p> | بالمقطوع | بالمقطوع |                |     |                |     |
| المجموع ينقل الى الصفحة التالية |  |          |          |                |     |                |     |






| الرقم                           | وصف البند   | الوحدة   | الكمية   | السعر الافراضي |       | السعر الإجمالي |       |
|---------------------------------|---|----------|----------|----------------|-------|----------------|-------|
|                                 |   |          |          | فلس            | دينار | فلس            | دينار |
| 3/1                             | <p><b>بالمقطوع :-</b></p> <p>فك ونقل وإعادة تركيب كافة التمديدات والأنظمة الخاصة بالاعمال الكهربائية والاعمال الميكانيكية في موقع العمل حسب تعليمات والمهندس المشرف وموافقة المالك وعلى المقاول ان يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة بعدم الاضرار بعمل الأنظمة والأجهزة والتمديدات القائمة في داخل الموقع ويتحمل المقاول المسؤولية المادية الكاملة لاصلاح اية اعطال او اضرار يلحق بها او استبدالها وبنفس المواصفات دون أي علاوة على السعر ودون أي مطالبات مالية او زمنية مهما بلغت وكما يجب ان يضمن المقاول استمرار عمل الانظمة التي تخدم المباني والموقع وعدم توقفها ويتضمن الاعمال أي تعديلات على الأنظمة والتمديدات القائمة التي تتطلبها طبيعة العمل وبحيث تتم حسب تعليمات المهندس المشرف وموافقة المالك .</p> <p>وتشمل ما يلي :-</p> <p>أ- فك ونقل وإعادة تركيب خزانات المياه عدد 2 وكافة تمديداتها.</p> <p>ب- فك ونقل وإعادة التركيب نظام المراقبة شاملا الكميرات وكافة التمديدات الخاصة بها .</p> <p>ج- فك ونقل وإعادة تركيب التمديدات الكهربائية والميكانيكية المنظورة وغير المنظورة حسب تعليمات المهندس المشرف .</p> | بالمقطوع | بالمقطوع |                |       |                |       |
|                                 |   |          |          |                |       |                |       |
| المجموع ينقل الى الصفحة التالية |   |          |          |                |       |                |       |



| الرقم                           | وصف البند  | الوحدة   | الكمية   | السعر الإجمالي |       |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------------|-------|
|                                 |  |          |          | فلس            | دينار |
| 4/1                             | <p>د- فك ونقل وإعادة تركيب نظام الطاقة الشمسية الموجود في موقع العمل وذلك بالتنسيق مع الشركة الموردة <u>لنظام الطاقة الشمسية في المبنى</u> بحيث يكون من مسؤولية المقاول كافة اعمال فك ونقل وإعادة التركيب والتشغيل الخاصة بهذا النظام مع حماية الألواح الشمسية الخاصة بهذا النظام بالطرق المناسبة حسب توجيهات و موافقة الشركة المورده وعلى ان تكون جميع الاعمال المطلوبة على نفقة المقاول وبالتنسيق مع المهندس المشرف وموافقة المالك .</p> <p><u>بالمقطوع :-</u></p> <p>هدم وازالة الجدار الحجري القائم حسب ما هو موضح على المخططات مهما كانت السماكات او النوع او الارتفاع والوصول الي المنسوب المطلوب والسعر يشمل فك الحجر الموحد وإعادة تسليمه للمالك بمحضر رسمي ويشمل العمل أيضاً إزالة الأنقاض وترحيلها الى خارج الموقع، وتكون عملية الهدم بالطرق المناسبة يدويا او غير ذلك و حسب تعليمات المهندس المشرف وتكون عملية الهدم بحرص شديد تجنباً لإحداث اضرار بالأعمدة الخرسانية او بالجدران القائمة ويشمل السعر كذلك اتخاذ اجراءات السلامة العامه وحماية الموقع وحماية واسناد جوانب الحفر وذلك حسب توجيهات المهندس المشرف وبطول تقريبي (30) م .</p> | بالمقطوع | بالمقطوع |                |       |
| المجموع ينقل الى الصفحة التالية |  |          |          |                |       |


| الرقم                           | وصف البند  | الوحدة | الكمية       | السعر الافرادي |       | السعر الإجمالي |       |
|---------------------------------|--|--------|--------------|----------------|-------|----------------|-------|
|                                 |  |        |              | فلس            | دينار | فلس            | دينار |
| 5/1                             | بالمتر الطولي:-<br>فك وإزالة كافة الجبه الحجرية للجدار المراد هدمه وإعادة تسليمه للمالك <u>بمحضر رسمي</u> وذلك حسب توجيهات وموافقة المهندس المشرف .  | م.ط    | 30<br>ثلاثون |                |       |                |       |
| 6/1                             | بالمتر الطولي:-<br>فك وإزالة وإعادة التركيب <u>الدريزين</u> القائم فوق الجدار المراد هدمه المعترض لإنجاز العمل وحسب ارشادات المهندس المشرف ويشمل العمل والسعر النجف والتشريك وغيره على ان يتم الاحتفاظ به لحين انهاء الاعمال وإعادة تركيبه فوق الجدار الجديد مع عمل صيانته كاملة له شامله اعمال الدهان اللازمه وذلك حسب توجيهات وموافقة المهندس المشرف . | م.ط    | 30<br>ثلاثون |                |       |                |       |
| المجموع ينقل الى الصفحة التالية |  |        |              |                |       |                |       |





| الرقم                           | وصف البند   | الوحدة | الكمية | السعر الافراضي |     | السعر الإجمالي |     |
|---------------------------------|---|--------|--------|----------------|-----|----------------|-----|
|                                 |   |        |        | دينار          | فلس | دينار          | فلس |
| ثانياً:<br><br>1/2              | <p><u>مجموع الاعمال الهيكلية :-</u></p> <p><u>بالمقطوع :-</u></p> <p>تقديم وبناء جدار حسب ما هو موضح على المخطط SOI يشمل العمل والسعر ما يلي :</p> <p>1- الكشف عن الحديد وعمل التشاريك للحديد مع تنقيب وتخشين الخرسانة حول اسياخ الحديد المراد التشاريك لها واستخدام اليبوكسي الخاص لذلك وحسب الأصول وحسب إرشادات المهندس المشرف وعمل جميع ما يلزم على اتم وجه للجدار بطول تقريبي 30م.ط شاملا الاعمدة .</p> <p>2- بناء جدار من الخرسانة المسلحة درجة 25 ذات مقاومه مميزة 25 نيوتن /ملم<sup>2</sup> مطابقة لل م.ق.أ 30 والاحداث وحسب اشتراطات البند ( 307 ) من مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني ويشمل السعر عمل الطوبار اللازم وازافة مادة مميعة و يشمل عمل البروزات والفرزات في الخرسانة وتشريكها مع بعض ويشمل السعر والعمل حديد التسليح اللازم ومعالجة الفواصل ان وجدت بالطرق المناسبة حسب ما هو موضح على المخطط وبكمية تقديرية 12م<sup>3</sup>.</p> |        |        |                |     |                |     |
| المجموع ينقل الى الصفحة التالية |   |        |        |                |     |                |     |


| الرقم                           | وصف البند   | الوحدة   | الكمية   | السعر الافراضي |       | السعر الإجمالي |       |
|---------------------------------|---|----------|----------|----------------|-------|----------------|-------|
|                                 |   |          |          | فلس            | دينار | فلس            | دينار |
| 1/2                             | بالمقطوع :- ( تابع )<br>3- بناء جدار حجري من جهه واحدة صنف ( أ ) مطابق للقائم من حيث الدقة والنوع واللون والارتفاع المداميك بسماكة 5سم خالي من العيوب والتصفیحة من خرسانة ذات مقاومة كسر لا تقل عن 21نيوتن/م <sup>2</sup> سم 20سم ويشمل العمل والسعر لتلييس الحجر مطابق للقائم من حيث الدقة والنوع واللون وذلك لتلييس الاعمده الخرسانية من جهه واحده واخذ الموافقة المسبقة عليه من قبل المهندس المشرف وبسماكة لا تقل عن 5سم شاملا شبكة الحديد بالاتجاهين والمونه والمرابط وكافة ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف وذلك حسب م.ق.أ 851 وحسب التعميم 117 لسنة 2023 ويشمل السعر أيضا تنظيف الحجر للجزء القائم من السور وذلك بالطرق الحديثة (بطول تقريبي 20م.ط) والسعر يشمل جميع علاوات الحجر وتشكيلاته دون اية علاوة مع تخشين الظهر بشكل كافي ليضمن التصاقه بالتصفیحة دون التأثير على سماكة الحجر جدار حجري من جهه واحده بسماكة كلية 25سم وبمساحة تقريبية 45م <sup>2</sup> . | بالمقطوع | بالمقطوع |                |       |                |       |
| المجموع ينقل الى الصفحة التالية |   |          |          |                |       |                |       |



| الرقم                           | وصف البند   | الوحدة | الكمية               | السعر الافرادى |       | السعر الإجمالي |       |
|---------------------------------|---|--------|----------------------|----------------|-------|----------------|-------|
|                                 |   |        |                      | فلس            | دينار | فلس            | دينار |
| 2/2                             | <u>بالمتر المربع:</u><br>تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 20 مطابقة ل م.ق.أ 30 والاحداث وحسب اشتراطات البند 307 من مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني للمدات الأرضية المسلحة سماكة 10 سم شاملا السعر اعمال الحديد اللازمه وذلك اسفل البلاط الاسمنتي وللمنطقة الداخلية حسب ما هو موضح على المخطط وحيثما يلزم. | م2     | 70<br>سبعون          |                |       |                |       |
| 3/2                             | <u>بالمتر المربع:</u><br>توريد وتجهيز وفرش و فرش رصفة من البيس كورس متدرجة خالية من المواد العضوية والشوائب صنف أ سماكة 20سم وحسب البند 8/802 ج من الباب الثامن درجة 97% حسب تجربة بروكتر المعدله والكيل وشمولية السعر حسب بند 1/817.   | م2     | 70<br>سبعون          |                |       |                |       |
| 4/2                             | <u>بالمتر المربع:</u><br>تقديم وصب خرسانة عادية ( مدة للنظافة ) فوق الرصفة ذات مقاومه مميزه 20 مطابقة لل م.ق.أ 30 والاحداث وحسب اشتراط البند 307 من مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني على ان لا تقل مقاومه الكسر للمكعبات الخرسانية عن 20 نيوتن /مم2 بعد 28 يوما سماكة 5 سم . ( خمسة وعشرون )          | م2     | 25<br>خمسه<br>وعشرون |                |       |                |       |
| المجموع ينقل الى الصفحة التالية |   |        |                      |                |       |                |       |


| السعر الإجمالي                  |     | السعر الافرادى |     | الكمية                 | الوحدة | وصف البند   | الرقم |
|---------------------------------|-----|----------------|-----|------------------------|--------|---|-------|
| دينار                           | فلس | دينار          | فلس |                        |        |   |       |
|                                 |     |                |     | 25<br>خمسه<br>(وعشرون) | 2م     | <p><u>بالمتر المربع:</u></p> <p>توريد وعمل دهان اسفلت ساخن عيار 100/80 وجهين وحسب متطلبات بند 911 من الباب التاسع والكيل حسب بند 915 وشمولية السعر حسب بند 916 من الباب التاسع مع تقديم وتركيب مادة عازلة للماء من مادة البولييثين سماكة 250 ميكرون ويشمل السعر التشريك والتثبيت والحماية وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وارشادات المهندس المشرف. وذلك اسفل المدة الارضيه كما هو موضح على المخططات.</p>          | 5/2   |
|                                 |     |                |     | 30<br>ثلاثون           | م.ط    | <p><u>بالمتر الطولي :</u></p> <p>تقديم وتركيب جبة حجرية صنف أ سماكة 5سم وحسب متطلبات م.ق.أ. 851 / 2016 والاحداث مبروم الحافة مطابق للقائم من حيث النوع واللون وسماكة والدقة والسعر يشمل المونه والكحلة والمرابط والدرسر وتخشين الوجه الداخلى الملاصق للخرسانة دون التأثير على السماكة للحجر وكافة ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه حسب المخططات والمواصفات وحسب تعميم 117 لسنة 2023 وحسب توجيهات المهندس المشرف.</p> | 6/2   |
| المجموع ينقل الى الصفحة التالية |     |                |     |                        |        |   |       |

| الرقم                           | وصف البند  | الوحدة | الكمية     | السعر الافراضي |       | السعر الإجمالي |       |
|---------------------------------|--|--------|------------|----------------|-------|----------------|-------|
|                                 |  |        |            | فلس            | دينار | فلس            | دينار |
| ثالثا:                          | <p><u>أعمال القصارة:-</u></p> <p><u>مقدمة:-</u></p> <p>ارتفاع الشرائح والزوايا المعدنية المستعملة في بند القصارة تكون بكامل ارتفاع الطابق بكامل العرض في حالة التقاء جدران الطوب بالسقف والجسور الخرسانية وفي حالة استعمال الشرائح وجدران الطوب تكون بكامل طول القمط</p> <p><u>بالمتر المربع :-</u></p> <p>تقديم وعمل قصارة من مونة الاسمنت والرمل مضافاً اليها مادة ممیعة حسب متطلبات بند 1/702/أ، ج، د، هـ ويشمل السعر الزوايا المعدنية للزوايا الخارجية والداخلية والشرائح الشبكية وحسب بند 1/702 و</p> <p>أ- قصارة خارجية ثلاثة وجوه والوجه الرابع تكون من قصارة ملونة دائمه ذات مواصفة عالية الجودة وحسب ما يحدده المهندس المشرف والكيل حسب بند 3/711 من الباب السابع شاملا اعمال الصيانة للقصارة للجزء القائم حسب توجيهات المهندس المشرف .</p> | 2م     | 100<br>مئة |                |       |                |       |
| المجموع ينقل الى الصفحة التالية |  |        |            |                |       |                |       |





| الرقم                             | وصف البند  | الوحدة   | الكمية   | السعر الافراضي |     | السعر الإجمالي |     |
|-----------------------------------|--|----------|----------|----------------|-----|----------------|-----|
|                                   |  |          |          | دينار          | فلس | دينار          | فلس |
| رابعاً :<br>1/4                   | أعمال البلاط :-<br>بالمقطوع :-<br>عمل وإعادة وتركيب البلاط الاسمنتي للرصيف والسعر يشمل استبدال البلاط التالف والمكسور ببلاط جديد مطابق للمواصفات بنفس النوع والسماكة للقائم و السعر يشمل كل ما يلزم من مواد ومصنعية كطعم عدسية تحت البلاط والمونه والتكحيل والتنظيف وغير ذلك مما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه مع مراعاة متطلبات م.ق.أ. 45-2/2010 وحسب ما ورد في المواصفات والمخطط المرفق و حسب توجيهات المهندس المشرف وبمساحة تقريبية 2م50.                                | بالمقطوع | بالمقطوع |                |     |                |     |
| 2/4                               | بالمقطوع :-<br>عمل وإعادة تركيب الكنדרين والسعر يشمل استبدال الكنדרين التالف والمكسور بكندرين جديد مطابق للمواصفات للقائم و السعر يشمل كل ما يلزم من مواد ومصنعية من المدة اسفل الاطارييف مع تدعيم الكنדרين بخرسانة والمونه والكحلة والدهان العاكس الملون والكيل والشمولية السعر حسب البند 327 و 328 مع مراعاة متطلبات م.ق.أ. 479/2018 وغير ذلك مما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب ما ورد في المواصفات والمخطط المرفق و حسب توجيهات المهندس المشرف . بطول تقريبي 35م.ط. | بالمقطوع | بالمقطوع |                |     |                |     |
| المجموع ينقل الى الخلاصة النهائية |  |          |          |                |     |                |     |



الخلاصة النهائية

مشروع صيانة جدار الكراج الجنوبي لمبنى مؤسسات سوق رأس المال

| المبلغ الاجمالي |     | الصفحة المنقول منها | البيان                 | الرقم              |
|-----------------|-----|---------------------|------------------------|--------------------|
| دينار           | فلس |                     |                        |                    |
|                 |     | 13                  | مجموع الاعمال المطلوبة | 1.                 |
|                 |     |                     |                        | 2.                 |
|                 |     |                     |                        | 3.                 |
|                 |     |                     | المجموع :              |                    |
|                 |     |                     | تنزيل أو زيادة ( ) %   |                    |
|                 |     |                     | المجموع النهائي :      |                    |
|                 |     |                     | المقاول:               |                    |
|                 |     |                     | اسم المخول بالتوقيع :  |                    |
|                 |     |                     | الوظيفة:               |                    |
|                 |     |                     | العنوان:               |                    |
|                 |     |                     | رقم الهاتف:            |                    |
|                 |     |                     | رقم الفاكس:            |                    |
|                 |     |                     | ص.ب:                   | البريد الالكتروني: |
|                 |     |                     | التاريخ:               | التوقيع:           |